

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
ในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงห้องสุขาสาธารณะชาย-หญิง สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองกิจการสถานีขนส่ง ฝ่ายบริหารการเดินรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๙,๙๖๖.๑๘ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ
๔. ราคาตกลงคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
เป็นเงิน ๑๙๙,๙๖๖.๑๘ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๕.๑ แบบ ปร.๔ , ปร.๕ , ปร.๖ จำนวน ๔ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายกฤษณพล ฉายศิริ ผู้อำนวยการกองกิจการสถานีขนส่ง
  - ๖.๒ นางสาวศุภากร สุภาสวัสดิ์ หัวหน้างานควบคุมงบประมาณ
  - ๖.๓ นายอิทธิพล สุขกิจสมโภชน์ หัวหน้างานอาคารสถานที่

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องสุทธาสารณะอาคาร 1

สถานที่ก่อสร้าง สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพสายใต้ (ปิ่นเกล้า)

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุปค่าก่อสร้างโครงการ งานปรับปรุงห้องสุทธาสารณะอาคาร 1		
1	อาคาร เป็นเงินประมาณ	199,966.18	
2	ครุภัณฑ์ เป็นเงินประมาณ	-	
	∴ รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	199,966.18	**
	หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทสิบแปดสตางค์		

..... ประธานกรรมการ  
(นางคุณชวล ฉายศิริ)

ผู้อำนวยการกองกิจการสถานีขนส่ง

..... กรรมการ

(นางสาวศุภากร สุภาสวัสดิ์)

รท. หัวหน้างานควบคุมงบประมาณ

..... กรรมการและเลขานุการ

(นายอิทธิพล สุขกิจสมโภชน์)

หัวหน้างานอาคารสถานที่

\*หมายเหตุ\* ราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นราคาที่ได้มาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ และราคาจากร้านค้าตามอินเทอร์เน็ต และแหล่งสืบค้นต่างๆ ที่เป็นที่มาของราคาในช่วงเวลาปัจจุบัน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

<input type="checkbox"/> ประเภท	งานอาคาร
<input type="checkbox"/> เจ้าของอาคาร	บริษัท ขนส่ง จำกัด
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพสายใต้ (ปิ่นเกล้า)
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่	รายการเลขที่
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อวันที่	11-พ.ค.-58


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	157,132.00	1.2726	199,966.18	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			199,966.18	
	คิดเป็นเงินประมาณ หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทสิบแปดสตางค์			199,966.18	**


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

เฉลี่ยราคาประมาณ

  
.....ประธานกรรมการ  
(นาคุณทล ฉายศิริ)

ผู้อำนวยการกองกิจการสถานีขนส่ง

  
.....กรรมการ  
(นางสาวศุภากร สุภาสวัสดิ์)  
รท. หัวหน้างานควบคุมงบประมาณ


  
.....กรรมการและเลขานุการ  
(นายอิทธิพล สุขกิจสมโภชน์)  
หัวหน้างานอาคารสถานที่

\*หมายเหตุ\* ราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นราคาที่ได้มาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ และราคาจากร้านค้าตามอินเทอร์เน็ต และแหล่งสืบค้นต่างๆ ที่เป็นที่มาของราคาในช่วงเวลาปัจจุบัน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องสุชาสารณะอาคาร 1  
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพสายใต้ (เป็นเกล้า)  
 ประมาณการโดย นายไพรัช เปรมปรานีรัตน์

แบบเลขที่  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11-พ.ค.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคาและโครงหลังคาไม้	71.00	ตร.ม.		-	65	4,615.00	4,615.00	
2	งานรื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี)	61.00	ตร.ม.		-	25	1,525.00	1,525.00	
3	ค่ารถขนวัสดุที่รื้อออกมาขนทิ้ง	1	รายการ	5,000	5,000.00		-	5,000.00	
4	เหล็กตัววี ขนาด 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	16	ท่อน	710	11,360.00	230	3,680.00	15,040.00	
5	เหล็กตัววี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	15	ท่อน	580	8,700.00	179	2,685.00	11,385.00	
6	เพลทแผ่นเหล็กดำหนา 6 มม. พร้อม Nuts+Bolt	6	ชุด	550	3,300.00	100	600.00	3,900.00	
7	ใบตัดเหล็ก+ลวดเชื่อม+อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1	รายการ	4,000	4,000.00	2,500	2,500.00	6,500.00	
8	หลังคาแผ่นเหล็กที่ดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	61.00	ตร.ม.	230	14,030.00	70	4,270.00	18,300.00	
9	ครอบมุมเคลือบอะลูซิงค์ ( FLASHING ) กว้าง 60 ซม.	24.00	ม.	220	5,280.00	50	1,200.00	6,480.00	
10	ฝ้าเพดานแบบฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดทนความชื้นหนา 9 มม. คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์	61.00	ตร.ม.	298	18,178.00	52	3,172.00	21,350.00	
11	งานเปลี่ยนกระจกบานขึ้นภายในห้องสุชา	1	รายการ	2,500	2,500.00	500	500.00	3,000.00	
12	ก๊อกล้ำหรับอ่างล้างหน้า แบบกดยุดัดในมิติ	8	ชุด	900	7,200.00	150	1,200.00	8,400.00	
13	สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	11	ชุด	450	4,950.00	70	770.00	5,720.00	
14	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า แบบ พี แทป ทองเหลืองชุบโครเมียม	8	ชุด	290	2,320.00	50	400.00	2,720.00	
15	ชุดซ่อมอุปกรณ์ลูกลอย+ลูกยางภายในหม้อน้ำของโต๊ววม	11	ชุด	570	6,270.00	80	880.00	7,150.00	

  
 ประธานกรรมการ


(นายคุณพล ฉายศิริ)

ผู้อำนวยการกองกิจการสถานีขนส่ง

  
 กรรมการ

(นางสาวศุภากร สุภาสวัสดิ์)

รท. หัวหน้างานควบคุมงบประมาณ

  
 กรรมการและเลขานุการ


(นายอิทธิพล สุขกิจสมโภชน์)


หัวหน้างานอาคารสถานที่


ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องสุชาสาธาธารณะอาคาร 1  
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพสายใต้ (เป็นเกล้า)  
 ประมาณการโดย นายไพรัช เปรมปราวณีรัตน์

แบบเลขที่  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11-พ.ค.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
16	คอมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 โคมขนาด 1x28 วัตต์	19	ชุด	570	10,830.00	115	2,185.00	13,015.00	
17	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V	6	ชุด	185	1,110.00	150	900.00	2,010.00	
18	ตัวรับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V	4	ชุด	275	1,100.00	160	640.00	1,740.00	
19	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์	2	ม้วน	2,041	4,082.00	1,100	2,200.00	6,282.00	
20	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด+ท่อ EMT+ ท่อ Flex + ช็องอ + ช็องต่อ + วัสดุการเชื่อมต่อ+แฉิม	1	รายการ	8,000	8,000.00	5,000	5,000.00	13,000.00	
	<b>รวม</b>							157,132.00	

  
 .....ประธานกรรมการ  
 (นายกุนทล ฉายศิริ)  
 ผู้อำนวยการกองกิจการสถานีขนส่ง

  
 .....กรรมการ  
 (นางสาวศุภากร สุภาสวัสดิ์)  
 รก. หัวหน้างานควบคุมงบประมาณ

  
 .....กรรมการและเลขานุการ  
 (นายอิทธิพล สุขกิจสมโภชน์)  
 หัวหน้างานอาคารสถานที่